

# **PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY**

## **WYKONANIA PRZEPĘDU NA TERENIE FERMY BYDŁA W STASINIE**

**INWESTOR : Ośrodek Hodowli Zarodowej  
„ Przerzeczyn Zdrój” Gilów 120A  
58-230 Niemcza**

**OBIEKT : Przepęd pomiędzy oborą a bukaciarnią  
działki nr 59/5, 20/7 i 58**

**Opracował :**

**wrzesień 2020 rok**

## **Zawartość opracowania.**

### **I. Część opisowa**

1.1. Dane ogólne

1.2. Podstawa opracowania.

1.3. Dane charakterystyczne obiektu

1.4. Przedmiot i zakres opracowania.

1.5. Stan istniejący terenu.

Plan sytuacyjny

### **II. Opis techniczny**

2.1. Dane ogólne.

2.2. Przedmiot i zakres remontu.

2.2.1. Niwelacja terenu

2.2.2. Ustawienie słupków

2.2.3. Wykonanie przepędu

### **III. Rysunki**

## I. Część opisowa

### 1.1. Dane ogólne.

**Inwestor** - Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój”  
Sp. z o.o. w Gilowie 120 A  
58-230 Niemcza

**Obiekt** - Przepęd pomiędzy oborą a bukaciarnią

**Adres** - działki nr 59/5, 20/7 i 58 w Stasinia

### 1.2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,
- inwentaryzacja istniejącego budynku bukaciarni
- program użytkowy uzgodniony z Inwestorem

### 1.3. Dane charakterystyczne obiektu

Projektowany przepęd wykonany zostanie pomiędzy dwoma budynkami inwentarskimi tj. oborą dla krów mięsnych a bukaciarnią. Przepęd wykonany zostanie z rur stalowych ocynkowanych. Przęsła przepędu wykonane z trzech rur fi 73 o grubości ścinki 4,5 mm. Natomiast słupki przepędu wykonane z rur fi 108 mm o grubości ścianki 5,4 mm. Rozstaw słupków na odcinkach prostych co 300 cm natomiast na łukach co 200 cm. Wysokość słupków 150 cm p.p.t. Szerokość przepędy wynosi 350 cm.

### 1.4. Przedmiot i zakres .

Przedmiotowy projekt wykonawczy obejmuje zakres prac budowlanych budowy przepędu w tym w szczególności :

- 1) niwelacja trasy przepędu,
- 2) wykopanie dołów pod słupki
- 3) zalanie słupków betonem ,
- 4) wykonanie przepędu wraz z bramkami

### 1.5. Stan istniejący terenu.

Projektowana przepęd zlokalizowany zostanie na terenie Gospodarstwa w w Stasinie na działkach nr 59/5, 20/7 i 58 należącej do Inwestora tj. Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. Przeprowadzenie planowanych prac nie spowoduje żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

Projektowana inwestycja nie wpłynie ujemnie i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

## II. Opis techniczny.

### 2.1. Dane ogólne.

Przedmiotowy projekt wykonawczy obejmuje zakres prac budowlanych budowy zadania ( wiaty) nad budkami dla cieląt

### 2.2. Przedmiot i zakres remontu.

Podstawą opracowania jest :

- umowa z Inwestorem,
- inwentaryzacja istniejącego budynku bukaciarni
- program użytkowy uzgodniony z Inwestorem

Przedmiotowy projekt wykonawczy obejmuje zakres prac budowlanych budowy przepędu w tym w szczególności :

- a) niwelacja trasy przepędu,
- b) wykopanie dołów pod słupki ,
- c) zalanie słupków betonem ,
- d) wykonanie przepędu wraz z bramkami

#### 2.2.1. Niwelacja terenu

Przed przystąpieniem do wykonania przepędu wykonana zostanie niwelacja i oczyszczenie terenu z rzadkich krzaków. Niwelację i oczyszczenie przeprowadzić mechanicznie i ręcznie.

#### 2.2.2. Ustawienie słupków

Słupki stalowe ocynkowane z rur fi 108 mm i grubości ścianki 5,4 mm. Rozstaw słupków na odcinkach prostych co 300 cm natomiast na łukach co 200 cm. Wysokość słupków 150 cm powyżej poziomu terenu. Słupki zabetonować betonem C 16/20 zgodnie z rysunkiem K2.

#### 2.2.3. Wykonanie przepędu

Przepęd wykonany z rur stalowych ocynkowanych fi 73 o grubości ścianki 4,5 mm. Przęsło wykonane z trzech rur w rozstawie zgodnie z rys. nr K2. Na trasie przepędu wykonane zostaną bramki umożliwiające przejazd przez drogę na dz. nr 58 oraz przy bukaciarni. Bramki wyposażone w odciągi.

Opracował